Установить барьерные ограждения L=32м

Переустановить дорожный знак 6.10.1 на сущ. стойки к 1.23 и 3.27 (40+210)

Существующие дорожные знаки 1.23 и 8.2.1 (40+150)

Установить стойку с дорожным знаком 6.16 (40+124)

Установить пешеходные ограждения L=52м

Установить пешеходные ограждения L=18м

Установить пешеходные ограждения L=14м

Установить на СОД Г дорожные знаки 1.11.1 и 5.19.1(2) (2шт.) (40+116)

Установить барьерные ограждения L=12м

Установить стойку с дорожным знаком 6.16

Установить на светофорную колонку дорожные знаки 2.1, 3.27, 5.19.1(2) (2шт.), 6.4 и 8.3.1 (40+121)

Установить пешеходные ограждения L=4м

Установить пешеходные ограждения L=50м

Установить на светофорную колонку дорожный знак 5.19.1(2)

Установить на светофорную колонку дорожные знаки 2.4 и 5.19.1(2)

Установить барьерные ограждения L=12м

Установить на светофорную колонку дорожный знак 5.19.1(2)

Существующий дорожный знак 3.27

Установить на СОД Г дорожные знаки 2.1, 5.19.1(2) (2шт.), 6.4 и 8.3.2 (40+090)

Установить пешеходные ограждения L=14м

Установить стойку с дорожным знаком 6.10.1

Установить стойку с дорожным знаком 6.16

Установить стойку с дорожным знаком 6.16 (40+087)

Установить пешеходные ограждения L=50м

Установить на светофорную колонку дорожный знак 5.19.1(2) (40+094)

Установить на СОД Г дорожный знак 5.15.1 (40+074)

Установить на светофорную колонку дорожные знаки 2.4 и 5.19.1(2)

Установить пешеходные ограждения L=6м

Существующий дорожный знак 5.16 (40+054)

Установить пешеходные ограждения L=86м

Установить барьерные ограждения L=50м

Установить дорожныезнаки 5.15.1 и 5.15.3 на 5 м стойку и переустановить сущ. 6.10.1 (40+042)

Демонтировать дорожные знаки 5.19.1 (2шт.) со стойками. Демаркировать сущ. дор. разметку 1.14.1

Условные обозначения:

- проектируемый выносной кронштейн
- существующая опора линии электропередач
- проектируемая опора линии электропередач
- существующая бордюрный камень
- проектируемый бордюрный камень
- проектируемое а/б покрытие тротуаров
- проектируемое покрытие из тротуарных плит
- проектируемое пешеходное ограждение
- проектируемое барьерное ограждение (11-ДО-2,0-250 кДж, УЗ)
- пешеходное вызывное устройство
- ВПУ – проектируемый выносной пульт управления дорожным контроллером
- существующая знаковая стойка
- проектируемая знаковая стойка
- проектируемая светофорная колонка
- проектируемая СОД Г
- существующий дорожный знак
- проектируемый дорожный знак
- проектируемый транспортный светофор Т .1.2
- проектируемый транспортный светофор Т .1.2 со встроенным ТООВ
- проектируемый пешеходный светофор П .2.2 со встроенным ТООВ и УЗС

						С-236-4
						Реконструкция светофорного объекта: Всеволожский район, а/д Санкт-Петербург- пос.им.Свердлова – Всеволожск" км 40+100 (г. Всеволожск) перекресток с ул. Ленинградская
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	
						Схема расстановки ТСОДД — Стадия: РД; Лист; Листов
ГИП		Макеев			08.16	
						М 1:500
Разработал		Бойцов			08.16	ООО «РИПАС СПБ»